

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **2119/SNN-TL**  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  
tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình;
- Hội đồng nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Thực hiện Văn bản số 3389/UBND-THVX ngày 24/8/2022 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: *“Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân, cụ thể:*

*- Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Nặm Cườm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 3.500m; kè từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m.*

*- Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thắm, thị trấn Lăng Can với chiều dài khoảng 1.000m do khu dân cư ở thấp, khi mưa, lũ to hay bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của người dân”.*

Sau khi đi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các tài liệu liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

### **1. Kết quả kiểm tra hiện trạng**

- Bờ suối khu vực thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khả với tổng chiều dài khoảng 3.500m, trong đó có 750m bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng gây mất đất sản xuất, hoa màu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân. Trong đó đặc biệt tại đoạn bờ suối Nặm Chá sạt lở rất nghiêm trọng có vị trí hình thành hàm ếch gây lún, gãy đường bê tông vào khu sản xuất Cốc Chủ với chiều dài khoảng 50m.

- Bờ suối từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè có tổng chiều dài khoảng 1.800m, trong đó có 250m bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng thuộc tổ dân phố Phai Che B, Bản Kè làm sạt lở khoảng 0,5ha đất sản xuất và làm hư hỏng hoàn toàn khoảng 70m kênh bê tông (đã được nhân dân khắc phục tạm thời bằng đường ống nhựa HDPE để cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất).

- Đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thắm, thị trấn Lăng Can: Đã được UBND huyện (Chủ đầu tư) xây dựng với chiều dài 325m, cụ thể:

+ Công trình kè chống sạt lở khu vực Nà Thắm, thôn Nà Khả gồm 02 đoạn kè có tổng chiều dài  $L=105m$ , hình thức kè trọng lực, kết cấu kè bằng đá xây vữa xi măng mác 100, chiều cao thân kè trung bình từ  $4 \div 4,4m$ , từ nguồn ngân sách dự phòng huyện năm 2018.

+ Đoạn kè bờ hữu từ cọc PA2-6,21m ÷ H10 thuộc công trình kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu hành chính huyện Lâm Bình giai đoạn 3, có chiều dài  $L = 220m$ , hình thức kè trọng lực, kết cấu kè bằng bê tông mác 200, chiều cao kè khoảng 5,3m.

Như vậy, ý kiến của cử tri thị trấn Lãng Can, huyện Lâm Bình đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay do biến đổi khí hậu dẫn đến lũ lụt bất thường nên hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn của tỉnh xảy ra ở rất nhiều nơi, để khắc phục tình trạng sạt lở cần rất nhiều kinh phí để thực hiện trong khi điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên chưa bố trí được nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu thực tế cần thiết phải đầu tư.

## 2. Giải pháp khắc phục

a) Đối với kiến nghị “*Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thắm, thị trấn Lãng Can với chiều dài khoảng 1.000m do khu dân cư ở thấp, khi mưa, lũ to hay bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của người dân*”: Theo thiết kế được duyệt thì cao trình đỉnh tuyến kè đã xây dựng tương đương với cao trình mặt đường dân sinh hiện có và phù hợp với địa hình khu vực với mục tiêu bảo vệ chống sạt lở bờ khi có lũ lớn chế độ dòng chảy của suối Nặm Chang khu vực này là tràn bãi. Nếu xây dựng kè để dòng chảy hoàn toàn trong lòng suối thì theo tính toán sơ bộ cần phải nâng cao độ đỉnh kè thêm từ 2-3m. Mặt khác kết cấu kè hiện tại không cho phép tôn cao thêm như vậy vì không đảm bảo yêu cầu chịu lực đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát nước từ trong kè ra suối khi có mưa lũ lớn. Vì vậy kiến nghị nâng cao 1 mét tường kè là không thực hiện được và không phù hợp với địa hình thực tế.

b) Đối với kiến nghị xây dựng “*Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Díp, Nặm Cườm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 3.500m; kè từ cầu Lùng Lòang đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m*”:

- Trước mắt: Đề nghị UBND thị trấn Lãng Can thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực sạt lở bờ suối, tổ chức rào chắn cảnh báo, cắm biển cấm các phương tiện vận tải lưu thông sát khu vực sạt lở nguy hiểm và báo cáo kịp thời về các diễn biến phát sinh. Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương để xử lý 2 vị trí sạt lở rất nghiêm trọng (*đoạn gãy đường bê tông vào khu sản xuất Cốc Chủ và đoạn gãy kênh bê tông thuộc tổ dân phố Phai Che B, Bản Kè*), giải pháp xử lý: đóng cọc tre, đắp bao tải đất, đắp đất...

- Về lâu dài: Dự án kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Díp, Nà Khả, Làng Chùa thị trấn Lãng Can đã có trong danh mục dự án chuẩn bị đầu tư

giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang). Dự án đã được thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 834/BC-HĐTD ngày 24/11/2020 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư với quy mô xây dựng khoảng 7000m kè và kinh phí đầu tư dự kiến 98 tỷ đồng (Dự án đã được bố trí 200 triệu đồng tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 của UBND tỉnh để lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư). Tuy nhiên do quy mô và kinh phí đầu tư công trình lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa bố trí được kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng.

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các ngành liên quan xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên tham mưu lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện dự án.

Riêng đối với 2 vị trí sạt lở rất nghiêm trọng (đoạn gãy đường bê tông vào khu sản xuất Cốc Chủ và đoạn gãy kênh bê tông thuộc tổ dân phố Phai Che B, Bản Kè) có chiều dài khoảng 120m cần ưu tiên đầu tư khắc phục sớm. Để đảm bảo an toàn chống sạt lở đất sản xuất của nhân dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực, đề nghị UBND huyện Lâm Bình xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng 2 đoạn này trước; trường hợp không cân đối được nguồn vốn báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị trấn Lãng Can, huyện Lâm Bình của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, thực hiện; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn Lãng Can tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Thường trực HĐND tỉnh
  - UBND tỉnh;
  - UBND huyện Lâm Bình;
  - Phòng KH-TC Sở;
  - Lưu VT, TL.(My)
- (Báo cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Hàm**

